

CTCSZ/DIR001-1/1



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1417

报告编号：2022W07201



检 验 报 告

受检单位 深圳华捷新材料有限公司

样品名称 HJ-GS3015强渗透型有机硅混凝土重
防水新材料

委托单位 深圳华捷新材料有限公司

检验类别 委托

中国建材检验认证集团苏州有限公司

国家防水与节水材料产品质量检验检测中心

国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心



二〇二二年八月十二日




中国建材检验认证集团苏州有限公司

检验报告

报告编号:2022W07201

共2页第1页

样品名称	HJ-GS3015强渗透型有机硅混凝土重防水新材料	规格类型	溶剂型(S)
受检单位	深圳华捷新材料有限公司	配合比	/
生产单位	深圳华捷新材料有限公司	商 标	华捷
委托单位	深圳华捷新材料有限公司	生产日期	/
委托单位地址	深圳市坪山区坪山街道和平社区兰金四路19号华瀚科技工业园厂房2栋107	批 号	/
以上信息及样品由委托单位提供及确认, 本公司不承担证实委托单位提供信息的准确性、适当性和完整性的责任。			
检验类别	委托	到样日期	2022-07-12
样品状态	液体, 完好	检验开始日期	2022-07-12
样品数量	1kg	检验结束日期	2022-08-12
判定依据	/		
检验项目及检测依据	渗透深度 JG/T 349-2011《硅改性丙烯酸渗透性防水涂料》5.5		
检验结论	样品经检验, 检验结果见第2页。以下空白  签发日期: 二〇二二年八月十一日		
备注	(此处空白)		

批准:

朱志远

审核:

李石勇

主检:

潘月翔

检 验 报 告

报告编号: 2022W07201

共2页第2页

序号	检 验 项 目	试 验 条 件	检 验 结 果
1	渗透深度, mm	(23±2) °C, 相对湿度(50±10)% 涂布量0.3L/m ²	2.2
	以下空白		
备注	(此处空白)		

